

Согласовано:
Начальник ПО
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Стрельников Ю.В.
« » 20 г.

Утверждаю:
Главный инженер филиала
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Ростовского ЛПУМГ
Тищенко А.А.
« » 20 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № от

1. Наименование объекта
2. Инвентарный номер
3. Местонахождение
4. Краткая характеристика объекта

УСТАНОВКА ПОДГОТОВКИ ГАЗА КС ОКТЯБРЬСКАЯ
108133
Ростовская обл., Аксайский р-н, п. Октябрьский
Блоки редуцирования топл. и пускового газа БТПГ 2-4шт. 125/7 20 2шт.,
Подогреватели газа ПГА-10-4шт., Газосепараторы1-ой ступени-3шт.,
Газосепараторы2-ой ступени-2шт., Адсорберы-2шт.

5. Дата проведения последнего капитального ремонта и что ремонтировалось
6. Дата проведения планируемого капитального ремонта 1.08.2013г

Дата ввода в эксплуатацию (месяц,год)	МВЗ	Инвентарный номер	Срок полезного использования
1	2	3	4
1985	17-000143 ОГКС ✓	108133 ✓	120 м

В процессе осмотра вышеназванного объекта комиссией обнаружены следующие дефекты:

№ п/п	Наименование оборудования, приборов	Един. измерения	Количество	Выявленные дефекты
1	2	3	4	5
1	Площадка обслуживания БТПГ	м ²	730	Разрушение площадки обслуживания в результате длительной эксплуатации и воздействия окружающей среды, вымывание щебеночно-песчанного основания
2				
3				

В процессе осмотра вышеназванного объекта комиссией определен объем работ по капитальному ремонту:

№ п/п	Наименование работ, мероприятий	Единица измерения	Количество	Материалы, предоставляемые заказчиком	Материалы, предоставляемые подрядчиком
1	2	3	4	5	6
	Ремонт площадки обслуживания БТПГ				
1	Замена поребрика	м	120		Поребрик
2	Планировка территории	м ²	730		
3	Устройство стяжки	м ²	730		Щебень+песок+цемент
4	Засыпка щебня	м ²	730		Щебень
5	Трамбовка	м ²	730		
6	Замена подушки из черного песка	м ²	730		Песок
7	Трамбовка	м ²	730		
8	Замена основания из цементно-песчаной смеси под тротуарную плитку	м ²	730		Цемент+песок
9	Замена покрытия из тротуарной плитки	м ²	730		Тротуарная плитка

Зам. начальника управления

Мотыкальский М.М.

Руководитель УКГ

Бандовкина Т.Н.

Менеджер по организации труда

Чиркова И.Е.

Начальник службы

Крупин С.В.

Ответственный за эксплуатацию производственного объекта

Загнойко Р.В.

Инженер

Игнатьева Л.Ю.