

**Типовая дефектная ведомость на проведение работ по техническому обслуживанию систем
вентиляции объектов ООО "Газпром трансгаз Томск":** *✓ В-21*

1	Здание узла связи на базе РЭП в г.Новосибирске 000051516
2	Нежилое здание(Здание мастерской КИПиА на территории Томской промплощадки Томского ЛПУ МГ) инв. № 001025600

Расчет на 1 типовой объект.

Ведомость смонтированного оборудования

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество
1	Приточная установка П1	шт.	1
2	Приточная установка П2	шт.	1
3	Вытяжной вентилятор В1	шт.	1
4	Вытяжной вентилятор В2	шт.	1
5	Вытяжной вентилятор В3	шт.	1
6	Вытяжной вентилятор В4	шт.	1
7	Вытяжной вентилятор В5	шт.	1
8	Вытяжной вентилятор В6	шт.	1
9	Вытяжной вентилятор В7	шт.	1
10	Вытяжной вентилятор В8	шт.	1

Расходные материалы

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество
1	Фильтр	комп.	5

Техническое обслуживание систем вентиляции

№ п/п	Наименование работ	Трудозатраты, чел/час	Количество оборудования, шт.
1	Общий контроль оборудования и необходимые регулировки	0,5	10
2	Контроль соединительных трубопроводов	0,34	4
3	Контроль состояния фильтра, чистка/замена (без стоимости фильтра)	0,65	10
4	Устранение мелких неисправностей, не требующих разборки оборудования	0,34	8
5	Контроль работы электродвигателей вентиляторов, отсутствие биения, заедания, повышенного шума	0,34	10
6	Контроль состояния подшипников	0,34	20
7	Контроль состояния силовых и управляющих цепей	0,34	10
8	Контроль состояния поверхности теплообменников, при необходимости чистка	0,65	2
9	Контроль состояния гибких вставок	0,165	10
10	Контроль работы циркуляционных насосов	0,165	2
11	Проверка датчиков контроля и управления	0,34	10
12	Контроль работы системы автоматики, шкафа управления, узла регулирования	0,65	4
13	Контроль работы клапанов, электроприводов	0,165	4
14	Контроль состояния вентиляционных решеток и анемостатов	0,165	10

Ведущий инженер ОГЭ

Д.А. Колесников

Согласовано:

Начальник отдела главного энергетика

Б.А. Сярг